PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP



1. Wzdłuż całej trasy kanalizacji wykopy realizować pionowo mechanicznie,
   - metodą "od czoła".
2. Zabezpieczenie ścian wykopów systemowe.
3. Ziemię z wykopów pozyskaną w miejscach wbudowania podsypki,
   obsypki i zasypki oraz z miejsc występowania gruntów nienośnych - wywieźć .
4. Współczynnik zagęszczenia PROCTORA na terenie utwardzonym min. 0,98

CODEX
Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Œrodowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl

Przedsięwzięcie: Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą, gm. Rozdrażew					Stadium dokumentacji: Projekt Budowlany
Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP					Nr rys.: S-8
Funkcja	*Imię i nazwisko*	*Specjalność*	*Numer uprawnień*	*Podpis*	Skala: 1:20
Projektował:	mgr inż. Robert Ochowiak	sanitarna	WKP/0388/PWOS/10		Data: grudzień, 2015
Sprawdził:	mgr inż. Maciej Dzikowski	sanitarna	LOD/1487/P0OS/10		