


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI JEZDNI

droga gminna Nr761586 w Grębowie.



WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH GRYSOWCH TYPU AC11S	GR. 4 [cm]
WARSTWA WIAŻĄCA Z MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH GRYSOWCH TYPU AC16W	GR. 4 [cm]
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WARSTWA GÓRNA (kruszywo granitowe 0-31,5[mm])	GR. 8 [cm]
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WARSTWA DOLNA (kruszywo granitowe 0-63[mm])	GR. 20 [cm]
WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM O $R_m=2.5$ [MPa]	GR. 10 [cm]

NAZWA I ADRES INWESTORA		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
Gmina Rozdrażew ul. Rynek 3 63-708 Rozdrażew		SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI JEZDNI	
		RYSUNEK NR 3	SKALA 1:10
PEŁNIONA FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
OPRACOWAŁ	PIOTR SASIN	nr ewid.WKP/0239/OWOD/04	
PROJEKTANT	ANDRZEJ LEKI	upr. Nr UAN 7342-172/94	
BRANŻA DROGOWA		DATA: GRUDZIEŃ 2013 r.	