

Pytania od Oferentów.

1. Brak mapy nr 1.
2. Brak opisu technicznego.
3. Brak rozrysowanych węzłów sieci wodociągowej.
4. Brak rozrysowanych połączeń w studniach: czyszczakowych, odwadniających, odpowietrzających.
5. Brak w kosztorysie studni czyszczakowych o średnicy 1200 mm – są pokazane na profilu.
6. Gdzie mają być wykonane studnie o średnicy 600 mm ujęte w kosztorysie?
7. Brak w kosztorysie i na planie sytuacyjnym zasilania przepompowni.
8. Czy zamawiający posiada dokumentację geodezyjną? Jeśli tak prosimy o zamieszczenie.
9. W etapie 1 jest do wykonania kanalizacja sanitarna o długości 624m. Na rysunku nr 6 studnie występują w odległości 613m lub 663m. Gdzie zakończyć kanał?
10. Dopuszczenie wykonania robót budowlanych w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert.
11. Brak schematu przepompowni ścieków PS 1

Odpowiedzi i wyjaśnienia:

Ad1. Mapa nr 1 dotyczy budowy kanalizacji w samej miejscowości Dzielice i nie obejmuje zakresu niniejszego przetargu.

Ad2; 3; 4 Załączamy w odrębnym pliku opis projektu budowlanego z jednoczesną informacją że przedstawia on całość zadania związanego z kanalizacją sanitarną i przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Dzielice.(Projekt z 2015 r). W tym pliku są rozrysowane węzły sieci wodociągowej i połączenia w studniach czyszczakowych i napowietrzająco-odpowietrzających.

Ad5. W pozycji nr 18 kosztorysu ofertowego studnie czyszczakowe powinny być wycenione o jako BS 1200. Podobna wycena dotyczy studni napowietrzająco-odpowietrzających.

Ad6. Studnie połączeniowe i przelotowe z PE śr. 600 mm w ilości 6 szt. są montowane na kanalizacji grawitacyjnej w I etapie kanalizacji sanitarnej: S2; S3 ;S4; S5 ;S7 ; S8

Ad7.W pozycji 26 Kosztorysu ofertowego przewiduje montaż przepompowni ścieków PS1 wraz z zasilaniem energetycznym. Zamawiający jest na etapie uzgodnień lokalizacji i wykonania przyłącza przepompowni na działce drogi gminnej i w momencie uzyskania decyzji Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany.

Ad8.Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geodezyjną.

Ad9. Kanalizacja grawitacyjna o długości 624 mb kończy się na studni nr 12(profil na rys 6-613 mb i na mapie nr 5 końcówka rurociągu w Rozdrażewie- 11 mb- przy włączeniu do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej

Ad10. Zamawiający nie wyraża zgody na wykazanie wykonania robót budowlanych w okresie

ostatnich 7 lat. Sprawę tę reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r z późniejszymi zmianami w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ad11. Zamawiający załącza schemat przepompowni ścieków PS1

Proszę o uwzględnienie powyższych informacji w przygotowywanej ofercie przetargowej.

Załącznik :

1. Projekt budowlany w wersji elektronicznej
2. scan schematu przepompowni PS1

Rozdrażew, 27.08.2020 r.

Wójt Gminy
mgr Mariusz Dymarski

