


STUDNIA REWIZYJNO - KONTROLNA:



- 1 - WŁĄZ ŻELIWNY $\phi 600$ TYPU D-400 (pobocza i wjazdy), D-250 (chodnik)
- 2 - PŁYTA ŻELBETOWA NASTUDZIENNA $\phi 1200$ lub zwężka $\phi 1000/600$
- 3 - KRĘGI BETONOWE ŁĄCZONE NA USZCZELEKĘ $\phi 1000$ h=50[cm]
- 4 - DENNICA PREFABRYKAT (lub bloczki betonowe z wymurowaniem)
- 5 - PODŁOŻE BETONOWE B-30 o gr.20[cm] POD STUDNIE
- 6 - USZCZELKA

NAZWA I ADRES INWESTORA		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
GMINA ROZDRAŻEW ul.Rynek 3 63-708 Rozdrażew		Schemat studni kontrolno - rewizyjnej ulicy Przemysłowej, 3-go Maja, 25 Stycznia i Czochralskiego w Rozdrażewie.	
		RYSUNEK NR 10 SKALA 1:10	
PEŁNIONA FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
OPRACOWAŁ	PIOTR SASIN	nr ewid.WKP/0239/OWOD/04	
PROJEKTANT	ANDRZEJ LEKI	upr. Nr UAN 7342-172/94	
BRANŻA DROGOWA		DATA: LISTOPAD 2015r.	